




PŮDORYS




POHLED A




KRYTÍ VÝZTUŽE



MONTÁŽ:



!!! ZVEDAT POMOCÍ VAHADLA !!!



POZNÁMKA

POUŽITÝ POKRYV – TŘÍDA D400  
MAX. HLOUBKA DNA POD POKRYVEM TERÉNU AŽ 6,0 m  
ULOŽIT DLE GEOLOG. PODMÍNEK STAVBY NA ŠTĚRKOVÝ NÁSYP  
POPŘ. ZÁKLADOVOU DESKU – DLE NÁVRHU STATIKA  
HLADINA PODZEMNÍ VODY MAX. 0,5m ODE DNA –  
V PŘÍPADĚ VYŠŠÍ HLADINY NUTNO POSODIT NA VYPĚVÁNÍ  
JE UVAŽOVÁNO SE ZÁKRYTOVOU DESKOU S OZUBELEM  
NÁDRŽ MOŽNO NAPUSTIT VODOU AŽ PO ÚPLNÉM ZASYPÁNÍ ZEMINOU  
NA VYŽÁDÁNÍ JE MOŽNO VYROBIT Z BETONU PRO  
JINOU AGRESIVITU PROSTŘEDÍ (NAPŘ. XA2)

PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks) <sub>p</sub>	OBJEM (m <sup>3</sup> )	HMOTN. (t)	DELKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m <sup>2</sup> )
PNO 240/330/193/14 BZP	1	4,575	11,437	3580	2680	2070	

POKRYV, ÚCHYT, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
H1	DEHA 6319–8,0–0780		4	
H2	ODFORM. ÚCHYT Z VÝZTUŽE TŘÍDY "EZ" – viz.výk.výztuže		4	

OCEL: 10 505 (R)

BETON: C40/50 – XA1  
c16/20

Mín. manipulční pevnost:

NÁVRH DLE ČSN EN 1992-1-1:ČSN EN-206,  
ČSN 731208, ČSN 730250

DELY JSOU VZTAŽENY K VĚŠŠÍMU LIČÍ PRUTU  
POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHYBACÍCH RMŮ  
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 D<sub>tr</sub>mm (E22).  
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.

CELKOVÉ DELKY VLOŽEK JSOU STŘEDNÍ DELKY  
KOTVENÍ ÚCHYTŮ PROVEŠT DLE PROVÁDEČNÍ SMĚRNICE  
PRŮMYSLOVÉ KOTVENÍ MOŽNO NÁHRADIT RŮZNOCENNĚM  
JINÝM VÝROBCE

PORUCHOVÁ ÚPRAVA

▼ PODLOŽKA BEDNĚNÍ  
▽ Zx HLÁZENÝ POKRYV  
▽ Zx ZKRSNĚNÝ POKRYV  
● POKRYTOVÝ BETON  
▽ ZATĚŽENÝ POKRYV  
▽ VYKRYVANÝ BETON

ZKROSENÍ HRAN: 10mm

ZMĚNENÍ ZKROSENÍ:

POKUD NEJÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESĚ,  
PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKROSENÍ VŠECH HRAN

LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:

— KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU  
--- KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ  
--- KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	-

AKCE: PREFA BRNO a.s.

PRÁVOUHLE NÁDRŽE VYSOKÉ

OBJEKT

PNO 240/.../193/14 BZP

VYPRACOVAL:

Bc. NĚMEC

PROJEKTANT:

ING. MICHLOVÁ

ZODP. PROJEKTANT:

ING. LUKÁČ

TP PRVKU (VÝKRESU)

NÁZEV PRVKU

PNO 240/330/193/14 BZP

DATAUM 14.10.2016

MĚŘÍTKO 1:25

FORMÁT A4

ČÍSLO VÝKRESU

TVAR – VÝZTUŽ

---

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO

REVIZE VÝKRESU

---

www.prefa.cz +420 541 583 111