PŮDORYS



POHLED A



KRYTÍ VÝZTUŽE



MONTÁŽ:



!!! ZVEDAT POMOCÍ VAHADLA !!!



OCEL:	10 505 (R)
BETON:	C40/50 – XA1
Min. manipulační pevnost:	C16/20

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1,ČSN EN-206, ČSN 731208, ČSN 750250
DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LÍCI PRUTU
POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min (EC2).
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY
KOTVENÍ ÚCHYTŮ PROVÉST DLE PROVÁDĚCÍCH SMĚRNIC PRŮMYSLOVÉ KOVÁNÍ MOŽNO NAHRADIT ROVNOCENNÝM JINÉHO VÝROBCE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- ▼ PODLOŽKA BEDNĚNÍ
- ▽▽ 2x HLAZENÝ POVRCH
- ⩛ ZDRSNĚNÝ POVRCH
- ●● POHLEDOVÝ BETON
- ▽ ZATŘENÝ POVRCH
- ▽▽ VYMÝVANÝ BETON

MANIPULACE DÍLCI: min.60°

ZKOSENÍ HRAN: 10MM 10MM

ZNAČENÍ ZKOSENÍ:

POKUD NENÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN

LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:
- ——— KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU
- – – – KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
- —·— KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

POHLED B



POZNÁMKA

POJÍŽDĚNÝ POVRCH – TŘÍDA D400

MAX. HLOUBKA DNA POD POVRCHEM TERÉNU AŽ 6,0 m

ULOŽIT DLE GEOLOG. PODMÍNEK STAVBY NA ŠTĚRKOVÝ NÁSYP POPŘ. ZÁKLADOVOU DESKU–DLE NÁVRHU STATIKA

HLADINA PODZEMNÍ VODY MAX. 0,5m ODE DNA– V PŘÍPADĚ VYŠŠÍ HLADINY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVÁNÍ

JE UVAŽOVÁNO SE ZÁKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM

NÁDRŽ MOŽNO NAPUSTIT VODOU AŽ PO ÚPLNÉM ZASYPÁNÍ ZEMINOU

NA VYŽÁDÁNÍ JE MOŽNO VYROBIT Z BETONU PRO JINOU AGRESIVITU PROSTŘEDÍ (NAPŘ. XA2)

PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks)	OBJEM (m3)	HMOTN. (t)	DÉLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m2)
PNO 240/610/193/14 BZP	1	7,138	17,846	6380	2680	2070	

KOVÁNÍ, ÚCHYTY, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
DH1	DEHA 6319-12,5-1100		4	
H2	ODFORM. ÚCHYT Z VÝZTUŽE TŘÍDY "EZ" – viz.výkr.výztuže		4	

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	---

PREFA BRNO a.s.

AKCE
PRAVOÚHLÉ NÁDRŽE VYSOKÉ

OBJEKT
PNO 240/.../193/14 BZP

VYPRACOVAL: Bc. NĚMEC	
PROJEKTANT: ING.IMRICHOVÁ	
ZODP. PROJEKTANT: ING.LUKÁČ	

TYP PRVKU (VÝKRESU)	NÁZEV PRVKU
PNO 240/610/193/14 BZP	

DATUM	MĚŘÍTKO	FORMÁT
14.10.2016	1:25	6xA4

ČÍSLO VÝKRESU	TVAR – VÝZTUŽ
---	T

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	REVIZE VÝKRESU
---	---

www.prefa.cz +420 541 583 111