## PŮDORYS




## POHLED A




## KRYTÍ VÝZTUŽE




## MONTÁŽ:




## !!! ZVEDAT POMOCÍ VAHADLA !!!



| | |
|---|---|
| OCEL: | 10 505 (R) |
| BETON: | C40/50 – XA1 |
| Min. manipulační pevnost: | C16/20 |

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1,ČSN EN-206, ČSN 731208, ČSN 750250
DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LÍCI PRUTU
POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min (EC2).
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY
KOTVENÍ ÚCHYTŮ PROVÉST DLE PROVÁDĚCÍCH SMĚRNIC PRŮMYSLOVÉ KOVÁNÍ MOŽNO NAHRADIT ROVNOCENNÝM JINÉHO VÝROBCE

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

- ▼ PODLOŽKA BEDNĚNÍ
- ▽▽ 2x HLAZENÝ POVRCH
- ⩛ ZDRSNĚNÝ POVRCH
- ●● POHLEDOVÝ BETON
- ▽ ZATŘENÝ POVRCH
- ▽▽ VYMÝVANÝ BETON

**MANIPULACE DÍLCI:** min.60°

**ZKOSENÍ HRAN:** 10MM 10MM

**ZNAČENÍ ZKOSENÍ:**

POKUD NENÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN

**LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:**

- ——— KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU
- – – – KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
- —·— KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

## POZNÁMKA

POJÍŽDĚNÝ POVRCH – TŘÍDA D400

MAX. HLOUBKA DNA POD POVRCHEM TERÉNU AŽ 6,0 m

ULOŽIT DLE GEOLOG. PODMÍNEK STAVBY NA ŠTĚRKOVÝ NÁSYP POPŘ. ZÁKLADOVOU DESKU–DLE NÁVRHU STATIKA

HLADINA PODZEMNÍ VODY MAX. 0,5m ODE DNA– V PŘÍPADĚ VYŠŠÍ HLADINY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVÁNÍ

JE UVAŽOVÁNO SE ZÁKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM

NÁDRŽ MOŽNO NAPUSTIT VODOU AŽ PO ÚPLNÉM ZASYPÁNÍ ZEMINOU

NA VYŽÁDÁNÍ JE MOŽNO VYROBIT Z BETONU PRO JINOU AGRESIVITU PROSTŘEDÍ (NAPŘ. XA2)

**PARAMETRY PRVKU:**

| OZNAČENÍ | POČET (ks) | OBJEM (m3) | HMOTN. (t) | DÉLKA (mm) | ŠÍŘKA (mm) | VÝŠKA (mm) | PLOCHA (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNO 240/580/193/14 BZP | 1 | 6,864 | 17,16 | 6080 | 2680 | 2070 | |

**KOVÁNÍ, ÚCHYTY, VÝZTUŽ:**

| OZNAČ. | POPIS | HMOTN. | POČET | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|
| DH1 | DEHA 6319-12,5-1100 | | 4 | |
| H2 | ODFORM. ÚCHYT Z VÝZTUŽE TŘÍDY "EZ" – viz.výkr.výztuže | | 4 | |

## POHLED B




## REVIZE:

| OZN. | POPIS REVIZE – ZMĚNY |
|---|---|
| --- | ----- |

PREFA BRNO a.s.

AKCE: **PRAVOÚHLÉ NÁDRŽE VYSOKÉ**

OBJEKT: **PNO 240/.../193/14 BZP**

| | |
|---|---|
| VYPRACOVAL: Bc. NĚMEC | |
| PROJEKTANT: ING.IMRICHOVÁ | |
| ZODP. PROJEKTANT: ING.LUKÁČ | |

TYP PRVKU (VÝKRESU): **PNO 240/580/193/14 BZP** NÁZEV PRVKU

| DATUM | MĚŘÍTKO | FORMÁT |
|---|---|---|
| 14.10.2016 | 1:25 | 6xA4 |

| ČÍSLO VÝKRESU | TVAR – VÝZTUŽ |
|---|---|
| --- | T |

| ARCHIVAČNÍ ČÍSLO | REVIZE VÝKRESU |
|---|---|
| --- | --- |

www.prefa.cz +420 541 583 111