




PŮDORYS



POHLED A




KRYTÍ VÝZTUŽE



CELEL:	10 505 (R)
BETON:	C40/50 – XA1
Min. množství pevnosti:	c16/20
VÝKRES DLE ČSN EN 1992-1-1 DEKRY JSOU VYZNAČENY K VÝŠŠÍMU LIDU PROUTU POLOMĚNÝ OBLOHOU JSOU POLOMĚNÝ OBLOHOU NEZNÁMĚNĚ POLOMĚNÝ JSOU 1/2 D ₀ min (EC2) NEZNÁMĚNĚ HLAVY JSOU 45°, 90° resp. 180° CELKOVÉ DEKRY VOZEK JSOU SÍRŮBNĚ DEKRY KOTVENÍ OCHRŮTU PROJEKTU DLE PROJEKTOVÝCH SMĚNIC PROJEKTOVÉ KOTVENÍ MOŽNO NAHRAZIT ROVNODENNÍM JINÝM VÝROBCE	

KRYTÍ VÝZTUŽE:	PORUCHOVÁ ÚPRAVA
▼	POLOŽKA BEVNĚNÍ
▽	2x HLÁZENÝ PORCH
▽	ZDRSŇENÝ PORCH
●	POHLEDOVÝ BETON
▽	ZÁŘENÝ PORCH
▽	VÝKRYVÁNÝ BETON
ZKOSENÍ HRAN:	10mm
ZVÁŽENÍ ZKOSENÍ:	10mm
POKUD NEJÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESU, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN	
LEGENDA KOTOVACÍCH ČAR:	
---	KOTOVÁNÍ TVARU PRVKU
---	KOTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
---	KOTOVÁNÍ ÚCHYTU



POZNÁMKA

POUŽÍDĚNÝ POVRCH – TŘÍDA D400

MAX. HLOUBKA DNA POD POVRCHEM TERÉNU AŽ 6,0 m

ULOŽIT DLE GEOLOG. PODMÍNEK STAVBY NA ŠTĚRKOVÝ NÁSYP
POPŘ. ZAKLADOVOU DESKU – DLE NAVRHU STATIKA

HLADINA PODZEMNÍ VODY MAX. 0,5m ODE DNA –
V PŘÍPADĚ VYŠŠÍ HLADINY NUTNO POSODUIT NA VYPLAVÁNÍ
JE UVAŽOVÁNO SE ZAKRTOVOU DESKOU S OZUBEM

NÁDRŽ MOŽNO NAPUSTIT VODOU AŽ PO ÚPLNÉM ZASYPÁNÍ ZEMLINOU
NA VYŽÁDÁNÍ JE MOŽNO VYROBIT Z BETONU PRO
JINOU AGRESIVITU PROSTŘEDÍ (NAPŘ. XA2)

PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks)	OBJEM (m3)	HMOTN. (t)	DEŁKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLUCHA (m2)
PNO 280 480 193 14 BZP	1	6,449	16,123	5080	3080	2070	

KOVÁNÍ, ÚCHYT, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
H1	DEHA 63/9-12,5-1100		4	-
H2	ODFORM. ÚCHYT Z VÝZTUŽE TŘÍDY "EZ" – viz.výkř.výzřtuže		4	-

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	-

AKCE: PREFA BRNO a.s.

PRAVOUHLE NÁDRŽE VYSOKÉ

OBJEKT
PNO 280/.../193/14 BZP

VYPRACOVAL:	
ING. JAROSLAV	
PROJEKTANT:	
ING. JAROSLAV	
ZODP. PROJEKTANT:	
ING. LUKÁŠ	

TP PRVKU (VÝKRESU)	NÁZEV PRVKU
PNO 280 480 193 14 BZP	
DATUM	MĚŘÍTKO
25.02.2015	1:25
ČÍSLO VÝKRESU	TVAR – VÝZTUŽ
---	T

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	REVIZE VÝKRESU
---	---

www.prefa.cz +420 541 583 111