





PŮDORYS



POHLED A



POHLED B



!!! NEBO ZVEDAT POMOCÍ VAHADLA !!!

POZNÁMKA

POJÍŽDĚNÝ POVRCH – TŘÍDA D400
MAX. HLOUBKA ULOŽENÍ POD POVRCHEM TERÉNU 3,2 m

PARAMETRY PRVKU:							
OZNAČENÍ	POČET (ks)	OBJEM (m3)	HMOTN. (t)	DĚLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m2)
PNO 280/760/25 ZDP_14	1	5,805	14,512	7880	3080	250	

KOVÁNÍ, ÚCHYT, VÝZTUŽ:				POZNÁMKA
OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	
DH1	DEHA 6000-7,5-0200		4	-

NUTNO POUŽÍT VAHADLO

OCEL:	B500 B
BETON:	C40/50 - XA1, XF4 C16/20
Min. manipulační pevnost:	
NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1	
DĚLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU ÚČI PRUTU	
POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHYBACÍCH TRNŮ	
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min (EC2).	
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°	
CELKOVÉ DĚLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DĚLKY	
KOTVENÍ ÚCHYTŮ PROVÉST DLE PROVADEČÍCH SMĚRNIC	
PRŮMYSLOVÉ KOVÁNÍ MOŽNO NAHRADIT ROVNOCENNÝM JINEHO VÝROBCE	

KRYTÍ VÝZTUŽE:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
45MM	▼ PODLOŽKA BEDNĚNÍ
25mm	▽ 2x HLAZENÝ POVRCH
30MM	▽ ZDRSNĚNÝ POVRCH
23mm	● POHLEDOVÝ BETON
	▽ ZATŘENÝ POVRCH
	▼ VYMÝVANÝ BETON
MANIPULACE DILCI:	MANIPULACE SPIRALLY:
min. 60°	max 1m max 1m
ZKOŠENÍ HRAN:	ZNAČENÍ ZKOŠENÍ:
10mm	

POKUD NENÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOŠENÍ VŠECH HRAN

LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:	
—	KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU
- - -	KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
...	KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

REVIZE:		
OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY	
01	DEHY-VAHADLO	21.03.2017 ING. IMRICHOVÁ

AKCE		
PRAVOÚHLÉ NÁDRŽE VYSOKÉ		
OBJEKT		
PNO 280/.../25 ZDP_14		
VYPRACOVAL:		
ING. IMRICHOVÁ		
PROJEKTANT:		
ING. IMRICHOVÁ		
ZODP. PROJEKTANT:		
ING. LUKÁČ		
TYP PRVKU (VÝKRESU)		NÁZEV PRVKU
PNO 280/760/25 ZDP_14		
DATUM	MĚŘÍTKO	FORMÁT
14.03.2017	1:25	6x44
ČÍSLO VÝKRESU		TVAR – VÝZTUŽ
-		T
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO		REVIZE VÝKRESU
---		01