




PŮDORYS




POHLED A



KRYTÍ VÝZTUŽE



POHLED B



POZNÁMKA

POUŽÍDĚNÝ POKRCH – TŘÍDA D400

MAX. HLoubKA DNA POD POKRCEM TERÉNU AŽ 6,0 m

ULOŽIT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY NA ŠTĚRKOVÝ NÁSYP

POPR. ZAKLADOVOU DESKU – DLE NAVRHU STATIKA

HLADINA PODZEMNÍ VODY MAX. 0,5m ODE DNA –

V PŘÍPADĚ VYŠŠÍ HLADINY NUTNO POSODIT NA VYPLAVÁNÍ

JE UVAŽOVÁNO SE ZAKRTOVOU DESKOU S OZUBEM

NÁDRŽ MOŽNO NAPUSTIT VODOU AŽ PO ÚPLNÉM ZASYPÁNÍ ZEMLINOU

NA VYŽÁDÁNÍ JE MOŽNO VYROBIT Z BETONU PRO

JINOU AGRESIVITU PROSTŘEDÍ (NAPŘ. XA2)

PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET	OBJEM	HMOTN.	DĚLKA	ŠÍRKA	VÝŠKA	PLŮCHA
	(ks) <sub>pr</sub>	(m <sup>3</sup> )	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(m <sup>2</sup> )
<b>PNO 280 280 278 14 BZP</b>	1	5,905	14,763	3080	3080	2920	

SKOVÁNÍ, ÚCHYT, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
<b>H1</b>	DEHA 6319–12,5–1100		4	–
<b>H2</b>	ODFORM. ÚCHYT Z VÝZTUŽE TŘÍDY "EZ" – viz.výk.výzluže		4	–

OCEL:	10 505 (R)
BETON:	C40/50 – XA1
Min. množství pernosti:	c16/20
NAVŘENO DLE ČSN EN 1992-1-1 DEKTY JSOU VYZNAČENY K NEJŠIRŠÍ UCI PRODU POLOMĚRY OBOJOKU JSOU POLOMĚRY OHYBACÍCH RMU NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 D <sub>pru</sub> (EC2). NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45, 90, resp. 180. CELKOVÉ DÉLKY ÚZDEK JSOU STŘEDKÉ DÉLKY KOVENÍ ÚCHYTŮ PROJEKT DLE PROJEKČNÍCH SMĚNIC PRŮMYSLOVÉ KOVÁNÍ MŮŽNO NÁHRADIT ROVNOCENNÝM JINÝM VYROBCE	

KRYTÍ VÝZTUŽE:	PORUCHOVÁ OPRAVA
▼	PODLOŽKA BEDNĚNÍ
▽	2x HLÁZENÝ POKRCH
∨∨	ZKUSNĚNÝ POKRCH
●	POHLEDOVÝ BETON
▽	ZARĚNÝ POKRCH
▽▽	VNÍMÁNÝ BETON
ZKUSENÍ HRAN:	10MM
ZNAČENÍ ZKUSENÍ:	10MM
POKYD NENÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKUSENÍ VŠECH HRAN	
LEGENDA KOTOVACÍCH ČAR:	
—	KOTOVÁNÍ TIARU PRVKU
---	KOTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
---	KOTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	-

AKCE: PREFA BRNO a.s. –

PRAVOÚHLÉ NÁDRŽE VYSOKÉ

OBJEKT: PNO 280/.../278/14 BZP

VYPRACOVAL: ING. MARCHOVÁ

PROJEKTANT: ING. MARCHOVÁ

ZODP. PROJEKTANT: ING. LIKÁČ

TP PRVKU (VÝKRESU): NÁZEV PRVKU

PNO 280 280 278 14 BZP

DATUM: 22.11.2014

MĚŘÍTKO: 1:25

FORMÁT: 6x44

ČÍSLO VÝKRESU: TIAR – VÝZTUŽ

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO: REVIZE VÝKRESU

www.prefa.cz +420 541 583 111